



Vodoměrná šachta ŘEZ A-A’ 1:25




pozn.:  
V šachtě bude vodoměr s dálkovým odečtem ( VAK Pardubice a.s.)

VYSTROJENÍ VODOMĚRNÉ ŠACHTY



Vodoměrná šachta  
PŮDORYS 1:25



LEGENDA:

- 1) prefabrikovaná obdelníková nádrž 1400x3000 mm
  - zákrytová deska PNO 300/140/20 ZDP
  - dno PNO 300/140/193/10 BZP
- 2) hutněný zásyp, 100% původní zemina (hutnění po vrstvách do 300 mm)
- 3) štěrková drenážní vrstva tl. 200 mm  
(s vloženým drenážním flexibilním potrubím d125 dl. 8,0 m zaústěným do čerpací jímky)
- 4) podkladní beton C12/15
- 5) čerpací jímka z betonových skruží DN 450 tl. stěny 50 mm výšky 570 mm (2 ks skruží na čerpací jímku)
- 6) vyrovnávací prstenec betonový TBW – Q.1 63/10 a TBW – Q.1 63/12
- 7) litinový poklop DN 600 D400 uzamykatelný, vodotěsný, výška 100 mm
- 8) Kompozitní žebřík , základní výška 1,9 m včetně ukotvení do stěny
- 9) PAŽENÍ – pažící šachta

PROSTUPY PRO PRŮCHOD POTRUBÍ STĚNOU VODOMĚRNÉ ŠACHTY BUDOU VYVRTÁNY NA STAVBĚ!  
BUDE SE JEDNAT O 2 PROSTUPY PRŮMĚR 200 mm, ZATĚSNĚNÉ ŘETĚZOVÝM TĚSNĚNÍM.

Zodpovědný projektant	Vypracoval	Technická kontrola	<div>MULTIAQUA S.R.O. VEVERKOVA 1343 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ</div> <div><div>multi</div><div>aQua</div></div>		
Jiří Myslík, DIS.	Leona Šaldová	Ing. Lubor Dítě			
Kraj: Pardubický	Obec: Pardubice				
Investor: Střední zdravotnická škola Pardubice, Průmyslová 395, 530 03 Pardubice			IČO: DIČ:	60113111 CZ 60113111	TEL. +420 498 500 227
Vodovodní přípojka- SZŠ Pardubice			Stupeň	územní souhlas	
			Datum	únor 2021	
			Zakázkové číslo	M 21/004	
			Formát	7 A4	
Armaturní šachta			Měřítko:	Číslo přílohy:	
			1:25	D.	
Předložena dokumentace je duševním vlastnictvím firmy Multiaqua s.r.o., Hradec Králové					